



PRODEGO
Proyecto de Defensas de Goya



Municipalidad
de Goya
Provincia de Corrientes

Goya, 30 de Enero de 2025

Mesa de Trabajo Técnica Consejo Consultivo. ANALISIS/ CONSIDERACIONES/ RECOMENDACIONES

Referencia: Proyecto de Remodelación y Puesta en Valor del Paseo Costero y Plaza Italia de la ciudad de Goya.

EVALUACION Y ACUERDO FINAL

Atento a la presentación del Proyecto de Remodelación y Puesta en Valor del Paseo Costero y Plaza Italia de la ciudad de Goya realizado por el Gobierno de la Provincia de Corrientes a través del Ministerio de Obras Públicas en el marco del Proyecto de Defensas contra Inundaciones (2014).

CONSIDERACIONES / RECOMENDACIONES

- # El sector a intervenir correspondiente a la plaza Italia, en el perímetro, de circulación de las calles España y 12 de octubre equivale aproximadamente a 365 m (5,93 %) de un total de 6.155 m de la denominada defensa definitiva sector frontal según Proyecto (2014).
- # Se incluye, además de los antecedentes, la propuesta (planimetría general, idea rectora, circulación principal, zonificación de actividades principales, corte transversal tipo), aspectos generales (idea rectora, circulación principal, zonificación actividades principales, corte transversal tipo) y particulares (planimetría general, detalle gradas, detalle nodo central, ingreso, tipo de solados) y todo lo referente al equipamiento como ser: Iluminación, instalación eléctrica, detalle de postacion y conexión, tipos de iluminación y su postacion, mobiliario urbano, M.U. tipo, sanitarios, forestación, desagües pluviales y perfil tipo defensa (estructura), lo que permite el análisis de lo desarrollado.
- # La situación de circulación en las calles mencionadas, sería de 10 m de ancho de calzada, no generarían una solución que minimice el riesgo (vías de escape) considerando que toda la trama urbana es de 7 m de calzada y fundamentalmente las zonas de costa correspondientes a las defensas provisionales hacia el Norte (2860 m) y Sur (2930 m), de la zona a intervenir, no cuenta con las defensas definitivas ni los anchos que permitirían una vía de escape, hasta tanto no se libere la traza y se realicen la totalidad de las defensas definitivas según Proyecto (2014); pudiendo estos anchos de calzada propuestos (menores) ser llevados a lo especificado (10 m) en el Proyecto (2014) al momento de la ejecución del resto de las defensas definitivas (5.885 m), en otras etapas.
- # Por ello se recomienda:
 - a) Estableciendo prioritario la solución frontal que las soluciones estructurales y recubrimientos sobre el núcleo del pedraplen (1^{ra} y 2^{da} Etapas) verifiquen para los estándares de seguridad determinados en Proyecto (2014).
 - b) Mantener el ancho de calzada en 7 m, con la materialización propuesta.
 - c) En el sector de calles mencionadas dejar preparada la infraestructura correspondiente (pluviales, cloacas, iluminación, etc) para que cuando se concreten los demás tramos de las defensas definitivas hacia el Norte y el Sur, con modificaciones menores se ejecute el ancho de calzada a 10 m. en las calles España y 12 de octubre, de acuerdo al Proyecto (2014).
 - d) Que en esta etapa las modificaciones propuestas en el Proyecto no alteren la situación arbórea existente reforestando con especies autóctonas teniendo en cuenta el punto b)

GUSTAVO GABIASI
ING. EN VIAS DE COMUNIC.
ADM. GRAL. PRODEGO
MUNICIPALIDAD DE GOYA